



**D3** TARAS NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

- PŁYTY GRANITOWE NA KLEJU 3cm
- WARSTWA POŚLIZGOWA 2xFOLIA PE
- 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PAPA PERFOROWANA
- OCIEPLENIE – PŁYTA PIR 12cm
- PAROIZOLACJA 1xFOLIA PE
- SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 1,5% 4–9cm
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 18cm (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY

**D2** ZADASZENIE TARASU

- 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- TWARDA WEŁNA MINERALNA 5cm
- BLACHA TRAPEZOWA T60
- PŁATWIE STALOWE 60x60mm
- BELKI STALOWE 2xC80
- SUFIT PODWIESZANY – PŁYTA WIÓROWO–CEMENTOWA DO ZASTOSOWAŃ ZEWN.

**PA** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- POSADZKA EPOKSYDOWA 3cm/WYKŁ. DYW.
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 8cm BETON B20 Z UŻYCIEM KRUSZYWA DROBNOZIARNISTEGO Z ZATARCIEM POSADZKI NA GŁADKO (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SZALUNEK TRACONY – BLACHA TRAPEZOWA T60 gr. 0,7mm
- BELKI STALOWE I220 HEA 21cm
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20–35cm
- SUFIT PODWIESZANY (WG RYS. SUFITÓW)

**PB** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY SALA WIELOFUNKCYJNA

- POSADZKA BETONOWA
- MASA WYRÓWNUJĄCA O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PO WYSCHNIĘCIU POWYŻEJ 25kN ZE SPADKIEM 0,5% gr. 0,5–4cm
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 8cm BETON B20 Z UŻYCIEM KRUSZYWA DROBNOZIARNISTEGO Z ZATARCIEM POSADZKI NA GŁADKO (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SZALUNEK TRACONY – BLACHA TRAPEZOWA T60 gr. 0,7mm
- BELKI STALOWE I220 HEA 21cm
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20–39cm
- SUFIT PODWIESZANY (WG RYS. SUFITÓW)

**PC** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- POSADZKA EPOKSYDOWA 0,5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA – BETON B20 Z UŻYCIEM KRUSZYWA DROBNOZIARNISTEGO Z ZATARCIEM POSADZKI NA GŁADKO (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SZALUNEK TRACONY – BLACHA TRAPEZOWA T60 gr. 0,7mm
- BELKI STALOWE I220 HEA 21cm
- FOLIE PE
- OCIEPLENIE – STYROPIAN 20cm
- SUFIT PODWIESZANY – PŁYTA WIÓROWO–CEMENTOWA DO ZASTOSOWAŃ ZEWN.

**PD** STROP ANTRESOLI

- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 16cm BETON B20 Z UŻYCIEM KRUSZYWA DROBNOZIARNISTEGO Z ZATARCIEM POSADZKI NA GŁADKO (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZANY (WG RYS. SUFITÓW)

**PE** POSADZKA NOWYCH SCHODÓW

- POSADZKA BET./ PŁYTY GRANITOWE 3cm
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12cm (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZANY (WG RYS. SUFITÓW)

**PF** POSADZKA NA GRUNCIE WEWNĘTRZNA

- PŁYTY GRANITOWE NA KLEJU 3cm
- SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ ø3cm gr. 5cm
- FOLIA PE
- WEŁNA MINERALNA TWARDA 10cm
- IZOLACJA POZIOMA – PAPA TERMOZGRZEWALNA
- BETON B20 15cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI 30cm

**PG** POSADZKA NA GRUNCIE ZEWNĘTRZNA

- PŁYTY GRANITOWE 3cm
- SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ ø3cm gr. 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI 30cm

**D1** DACH NOWOPROJEKTOWANY

- 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- TWARDA WEŁNA MINERALNA 20cm
- PAROIZOLACJA
- BLACHA TRAPEZOWA T60 gr. 0,7mm
- RYGLE STALOWE 2xC220 (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZANY (WG. RYS. SUFITÓW)

**Si1** ŚCIANY ISTNIEJĄCE ZEW. NADZIEMIA

- TYNK RENOWACYJNY 2cm
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA gr.49–67cm
- TERMOIZOLACJA OD WEWNĄTRZ – PAROPRZEPUSZCZALNE PŁYTY Z SILIKATU WAPIENNEGO gr. 5cm; WĘGARKI gr. 2cm

**Si2** ŚCIANY ISTNIEJĄCE ZEW. PODCIEŃ

- TYNK RENOWACYJNY 2cm
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA gr.49–67cm
- TYNK RENOWACYJNY 2cm

**S1** ŚCIANY NOWE NADZIEMIA

- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2cm
- OCIEPLENIE STYROPIAN 12cm
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ gr. 12cm

**S2** ŚCIANY NOWE – TRZPIENIE ŻELBETOWE

- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2cm
- OCIEPLENIE PŁYTY PIR 12cm
- RDZENIE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

**S3** ŚCIANY NOWE – WIEŃCE ŻELBETOWE

- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2cm
- OCIEPLENIE PŁYTY PIR 12cm
- WIEŃCE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

**S4** ŚCIANA NAD TARASEM

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA – STYROPIAN Z WYPRAWĄ TYPU "LEKKIEGO – MOKREGO" gr. 4cm
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, SZCZEGÓLNIE RZĘDNE W MIEJSCACH POŁĄCZENIA BUDYNKU "B" Z BUDYNKIEM "A"
2. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM PROFILI
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. USYTUOWANIE I WIELKOŚĆ PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH W ŚCIANACH I STROPACH DO WERYFIKACJI W TRAKCIE BUDOWY – MOŻLIWA ZMIANA UKŁADU BELEK STROPOWYCH
5. WYMIARY PANELI SZKLANYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU I SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY
6. DOCIEPLENIE ELEWACJI OD WEWNĄTRZ NIEPALNYMI PAROPRZEPUSZCZALNYMI PŁYTAMI Z SILIKATU WAPIENNEGO ZAPOBIEGAJĄCYMI TWORZENIU SIĘ PLEŚNI I ZAGRZYBIENIA
7. BELKI STALOWE STROPÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE PRZEZ MALOWANIE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R60
8. RYGLE STALOWE 2xC220 KONSTRUKCJI DACHU ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE POPRZEZ MALOWANIE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30
9. SZACHTY INSTALACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
10. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY MNIEJSZE NIŻ 20x20cm NIE POKAZANE NA RYSUNKACH; ZABEZPIECZYC DO KLASY EI60
11. OBIEKT JEST WYPOSAŻONY W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO
12. WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI W ZESTAWIENIACH

design lab architects

IWAREK STUDIO ARCHITEKT

PRACOWNIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, Łódź 90-423, ul. Piotrkowska 77

| | | |
|---|---|---|
| Temat: | BUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW B, C - MUZEUM SZTUKI W ŁODZI | |
| Inwestor: | MUZEUM SZTUKI W ŁODZI<br>90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36 | |
| Projektanci: | mgr inż. arch. Marek Solnica nr upr. 217/88/WŁ<br>mgr inż. arch. Maciej Taczalski<br>mgr inż. arch. Karolina Czubak | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski<br>nr upr. 251/01/WŁ | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | Data: X.2012 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | Skala: 1:100 |
| Nazwa rysunku: | PRZEKRÓJ C-C | Nr rys.: 12 |